

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Wyłącznik pożarowy hali D zabudowany przy drzwiach wejściowych zewnętrznych hali D					
1	KNNR 5 1101-01	Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 1 kg - 1 mocowanie pręt gwintowany fi 8mm t8x1000ez krotność 2 95	szt. szt.	95.000 RAZEM	95.000
2	KNNR 5 1101-01	Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 1 kg - 1 mocowanie Obejma do podwieszania koryt szer.50mm gs-uc 50gs 95	szt. szt.	95.000 RAZEM	95.000
3	KNNR 5 1105-07	Korytka o szerokości do 100 mm przykręcane do gotowych otworów 110	m m	110.000 RAZEM	110.000
4	KNNR 5 1105-09	Pokrywy o szerokości do 100 mm przykręcane 12	m m	12.000 RAZEM	12.000
5	KNNR 5 0209-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania 372	m m	372.000 RAZEM	372.000
6	KNNR 5 0406-01	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg 1	szt. szt.	1.000 RAZEM	1.000
7	KNNR 5 0407-01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach 3	szt. szt.	3.000 RAZEM	3.000
8	KNNR 5 1302-02	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-żyłowy 3	odc. odc.	3.000 RAZEM	3.000
9	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 3	pomiar pomiar	3.000 RAZEM	3.000
10	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 1	pomiar pomiar	1.000 RAZEM	1.000
11	KNR 2-02 1611-03	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 8 m krotność +2 16	kol. kol.	16.000 RAZEM	16.000