

## Odpowiedzi na pytania

Dot.: Przetargu na „Wykonanie modernizacji sygnalizacji pożaru w halach C, D, G wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej wykonawczej”.

Pytania: Czy w wycenie kosztorysowej w osobnych pozycjach należy uwzględnić :

1. Demontaż i ponowny montaż sufitów podwieszanych w częściach niskich pomieszczeń hal C, D i G jako roboty konieczne w celu wykonania instalacji sygnalizacji pożaru ?

Odpowiedź: Tak, należy uwzględnić w/w prace.

2. Czujniki w obudowach kanałowych umieszczone na kanałach wentylacyjnych dla układów wentylacyjnych części niskich hal C, D i G ?

Odpowiedź: Tak, należy uwzględnić czujniki w obudowach kanałowych umieszczone na kanałach wentylacyjnych dla układów wentylacyjnych w częściach niskich hal C, D i G.

3. Prowadzenie kabli do czujek w rurkach RVS koloru szarego na uchwytych n/t/

Odpowiedź: Tak, należy uwzględnić prowadzenie kabli do czujek w rurkach ochronnych RVS na uchwytych n/t.

4. Montaż przewodów na uchwytych stalowych PH90 montowanych przy użyciu dybli stalowych?

Odpowiedź: Tak, należy uwzględnić montaż przewodów na uchwytych stalowych PH90 przy użyciu dybli stalowych.

5. Zabezpieczenie ( np. systemem Hilti ) przejść przez ściany oddzielen p.poż powstałych podczas realizacji zadania?

Odpowiedź: Tak, należy uwzględnić zabezpieczenie przejść przez ściany oddzielen p.poż. powstałych podczas realizacji zadania.