

Projekt finansowany z budżetu państwa oraz ze środków Unii Europejskiej

**ZAŁĄCZNIK NR 1**

**OKŁADZINA ŚCIAN I NAKRYWKI MURKU Z GRANITU – BRAMA WEJŚCIOWA**

**PRZEDMIAR**

Lp	Podstawa	Opis	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych	m3	1,200	1,200
2	KNR 2-02 2101-01 analogia	demontaż okładzin ścian	m2	1,000	1,000
3	KNR 2-01 0301-04	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowładawczymi na odległość do 1 km - wywóz gruzu	m3	1,215	1,215
4	KNR 2-02 2103-02	nakrywki z granitu STRZEGOM gr. 3 cm, szer. 30 cm	m	36,100	36,100
5	KNR 2-02 2103-02	nakrywki z granitu STRZEGOM gr. 3 cm, szer. 40 cm	m	8,000	8,000
6	KNR 2-02 2103-02	nakrywki z granitu STRZEGOM gr. 2 cm, szer. 30 cm	m	8,000	8,000
7	KNR 2-02 2112-02	stopnie proste okładzinowe gr 3 cm, szer. stopnia 32 cm, granit STRZEGOM płomieniowany (randplata0	m	6,030	6,030
8	KNR 2-02 2111-02	posadzka z granitu STRZEGOM płomieniowana	m2	3,670	3,670
9	KNR 2-02 2101-04	okładzina płytami granitowymi gr. 2 cm	m2	32,950	32,950